

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 01479/2019 | Nº SICONV 888594/2019 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Peixe - TO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação do Campo Society do Município de Peixe-TO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 04-21 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Peixe - TO | BDI 1 20,53% | BDI 2 16,60% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 297.977,32 | |
| 1. | | | CAMPO SOCIETY | | | | | | - | 297.977,32 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - | 2.168,36 |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,88 | 320,00 | BDI 1 | 385,70 | 1.110,82 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 3.224,00 | 0,26 | BDI 1 | 0,31 | 999,44 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 166,00 | 0,29 | BDI 1 | 0,35 | 58,10 | RA |
| 1.2. | | | TERRAPLENAGEM | | | | | | - | 22.677,08 |
| 1.2.1. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 239,20 | 8,40 | BDI 1 | 10,12 | 2.420,70 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.262,98 | 0,96 | BDI 1 | 1,16 | 1.465,06 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 95,12 | 0,26 | BDI 1 | 0,31 | 29,49 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 156,00 | 8,40 | BDI 1 | 10,12 | 1.578,72 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 823,68 | 0,96 | BDI 1 | 1,16 | 955,47 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 3.224,00 | 0,71 | BDI 1 | 0,86 | 2.772,64 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 156,00 | 7,18 | BDI 1 | 8,65 | 1.349,40 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1.560,00 | 6,44 | BDI 1 | 7,76 | 12.105,60 | RA |
| 1.3. | | | GRAMADO | | | | | | - | 207.917,47 |
| 1.3.1. | Composição | 2 | GRAMA ESMERALDA EM PLACA COM PREPARO DO SOLO COM TERRA VEGETAL, COM ESPALHAMENTO MANUAL E ADUBO | M2 | 1.664,00 | 16,81 | BDI 1 | 20,26 | 33.712,64 | RA |
| 1.3.2. | Composição | 10 | GRAMA SINTÉTICA, ALTURA /ESPESURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) (COLETADO CAIXA)- (PREÇO ADAPTADO DE SINAPI: MARÇO DE 2021 E REAJUSTADO P/ ABRIL DE 2021)- INCC: 11,45% | M2 | 1.560,00 | 82,86 | BDI 2 | 96,61 | 150.711,60 | RA |
| PMv3.0.4 | | | | | | | | | | 1 / 3 |

RECURSO

↓

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 01479/2019 | Nº SICONV 888594/2019 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Peixe - TO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação do Campo Society do Município de Peixe-TO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 04-21 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Peixe - TO | BDI 1 20,53% | BDI 2 16,60% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 297.977,32 | |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 31,20 | 55,56 | BDI 1 | 66,97 | 2.089,46 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 78,00 | 58,81 | BDI 1 | 70,88 | 5.528,64 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.276,00 | 1,35 | BDI 1 | 1,63 | 5.339,88 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.804,80 | 0,54 | BDI 1 | 0,65 | 3.123,12 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 26,90 | 3,93 | BDI 1 | 4,74 | 127,51 | RA |
| 1.3.8. | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 26,30 | 7,74 | BDI 1 | 9,33 | 245,38 | RA |
| 1.3.9. | Composição | 5 | TRAVE DO GOL EM TUBO DE AÇO DE AÇO GALVANIZADO | UNID | 4,00 | 1.460,06 | BDI 1 | 1.759,81 | 7.039,24 | RA |
| 1.4. | | | ALAMBRADO | | | | | - | 48.555,99 | |
| 1.4.1. | Composição | 6 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO | m² | 148,20 | 3,55 | BDI 1 | 4,28 | 634,30 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,12 | 60,76 | BDI 1 | 73,23 | 82,02 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 1,98 | 14,40 | BDI 1 | 17,36 | 34,37 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,12 | 406,74 | BDI 1 | 490,24 | 549,07 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 1,12 | 159,81 | BDI 1 | 192,62 | 215,73 | RA |
| 1.4.6. | Composição | 3 | INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM | M | 334,40 | 84,43 | BDI 1 | 101,76 | 34.028,54 | RA |
| 1.4.7. | Composição | 4 | INSTALAÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHAS 5X5 CM | M² | 296,40 | 28,68 | BDI 1 | 34,57 | 10.246,55 | RA |
| 1.4.8. | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 296,40 | 7,74 | BDI 1 | 9,33 | 2.765,41 | RA |
| 1.5. | | | CALÇADA COM ACESSIBILIDADE | | | | | - | 9.454,66 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | M2 | 161,97 | 2,47 | BDI 1 | 2,98 | 482,67 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 158,13 | 0,50 | BDI 1 | 0,60 | 94,88 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3,61 | 60,76 | BDI 1 | 73,23 | 264,36 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0,63 | 14,40 | BDI 1 | 17,36 | 10,94 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 25,33 | 51,35 | BDI 1 | 61,89 | 1.567,67 | RA |

RECURSO

↓

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 01479/2019 | Nº SICONV 888594/2019 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Peixe - TO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação do Campo Society do Município de Peixe-TO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 04-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Peixe - TO | BDI 1 20,53% | BDI 2 16,60% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 297.977,32 | |
| 1.5.6. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 7,90 | 483,01 | BDI 1 | 582,17 | 4.599,14 | RA |
| 1.5.7. | Composição | 8 | PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 5,16 | 76,55 | BDI 1 | 92,27 | 476,11 | RA |
| 1.5.8. | Composição | 9 | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM | M2 | 21,23 | 76,55 | BDI 1 | 92,27 | 1.958,89 | RA |
| 1.6. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 7.203,76 | |
| 1.6.1. | Composição | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 4,00 | 1.494,18 | BDI 1 | 1.800,94 | 7.203,76 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Peixe - TO

Local

quarta-feira, 23 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Fernando Moreno Suarte Júnior

CREA/CAU: CREA 150.114/D TO CAU A155.918-4/ TO

ART/RRT: 000009464723

RECURSO

↓