

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT.7PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.	mês		9.115,79	0,00
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	10	12,84	0,00
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	3	16,16	0,00
SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	4	16,16	0,00
SINAPI-I	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	30,3326673	210,21	0,00
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	10	52,50	0,00
SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	10,8	28,89	0,00
SINAPI-I	7697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	24	69,21	0,00
COMPOSIÇÃO	2	PISO TÁTIL DE CONCRETO	M2		57,63	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437	19,63	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	15,26	0,00
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	2,4335	17,69	0,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	2,09	0,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,74	0,00
COMPOSIÇÃO	3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO GRAMADO (NA COR BRANCA)			0,55	0,00
SINAPI-I	35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,04	11,54	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0044	22,32	0,00
COMPOSIÇÃO	4	LIMPEZA FINAL DA OBRA (INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE)	m³		60,42	0,00
SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	1	8,07	0,00
SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	5	2,84	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	15,26	0,00
COMPOSIÇÃO	5	PLACA DE OBRA			524,00	0,00
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,01	365,02	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,76	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,26	0,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	420,00	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	10,25	0,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,70	0,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1	6,80	0,00

24/06/2022

Data

 Responsável Técnico: Elvan Leão Costa
 CREA/CAU: 78598/D TO